





| Spezifikation | Beschreibung | iikW | 22kW |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| | | | |
| | | LH-CCH-TA11KO1CE LH-CCH-TA22KO1CE | |
| Eingang | Stromversorgung | 3P+N+PE | |
| | Nennspannung | 400V A | |
| | Nennstrom | 16A | 32A |
| | Frequenz | 50/60Hz | |
| Ausgang | Ausgangsspannung | 400V AC | |
| | Maximaler Strom | 16A | 32A |
| | Nennleistung | 11kW | 22kW |
| Benutzer- oberfläche | Ladestation | Typ-2-Kabel | |
| | LED-Anzeige | Grün/Blau/Rot/Orange/Weiß | |
| | RFID-Lesegerät | Mifare ISO/IEC 14443A | |
| | LCD-Bildschirm | Nein | |
| | Authentifizierung/Start | Plug & Play/RFID-Karte/APP | |
| Kommunikation | WiFi | Ја | |
| | Bluetooth | Ja | |
| | 4G | Nein | |
| | Ethernet | Ja | |
| | RS485 | Ja (Lastausgleich oder EMS-Schnittstelle) | |
| | Protokoll | OCPP1.6J (OCPP2.0.1 optional) | |
| Eigenschaften | RCD | 30mA Type A+6mA DC | |
| | Grad des Schutzes | IP55 | |
| | Elektrischer Schutz | Überstromschutz, Fehlerstromschutz, Erdungsschutz, Überspannungsschutz, Über-/Unterspannungsschutz, Übertemperaturschutz | |
| | Zertifizierungsstandard | EN/IEC 61851-1:2017, EN/IEC 61851-21-2:2018, IEC 62955 | |
| | Zertifizierung | CE | |
| | Dynamischer Lastausgleich | Smart Meter (optional) | |
| | Auto Charging Recovery | Ja (innerhalb von 600 Sekunden) | |
| | Garantie | 3 Jahre | |
| Umwelt | Material des Gehäuses | PC | |
| | Einrichtung | Wandmontage/Bodenaufstellung | |
| | Betriebstemperatur | -30°C~+50°C | |
| | Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5%~95%(relativ) | |
| | Höhenlage | <2000m | |
| Dimension | Länge des Kabels | 5m | |
| | Produkt Dimension | 317 × 198 × 93 mm (H × B × T) | |
| | Gewicht | 3.5kg (net) / 4.42kg (gross) | 4.5kg (net) / 5.42kg (gross) |
| Арр | Einstellung des Ladestroms | Ja | |
| | Status der Aufladung | Strom, Spannung, Leistung, geladene Energie Ladezeit | |
| | RFID-Verwaltung | Ja | |
| | Geplante Gebühr | Ja | |
| | | vu | |

www.lumenhaus.de